

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie trawników z robotami towarzyszącymi			
1 d.1	KNR 2-21 0215-01 analogia	Roboty przygotowawcze - Wykonanie oprysków herbicydem - usunięcie istniejącego trawnika	m ²		
		982.5	m ²	982.500	
				RAZEM	982.500
2 d.1	KNR 2-21 0207-02 analogia	Roboty przygotowawcze - Orka glebogryzarką separacyjną, kat. gruntu III	m ²		
		982.5	m ²	982.500	
				RAZEM	982.500
3 d.1	KNR 2-21 0101-04 analogia	Roboty przygotowawcze - Oczyszczenie terenu z resztek roślinności - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
		14.74	m ³	14.740	
				RAZEM	14.740
4 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Montaż siatki przeciw kretom pod trawnikiem - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		313	m ²	313.000	
				RAZEM	313.000
5 d.1	KNR 9-11 0101-02 analogia	Montaż siatki przeciw kretom pod trawnikiem - Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
		313	m ²	313.000	
				RAZEM	313.000
6 d.1	KNR 2-21 0218-01	Montaż siatki przeciw kretom pod trawnikiem - Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		31.3	m ³	31.300	
				RAZEM	31.300
7 d.1	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²		
		313	m ²	313.000	
				RAZEM	313.000
2		Wykonanie ścieżek z kostki betonowej			
8 d.2	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie chodników - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		199.5	m ²	199.500	
				RAZEM	199.500
9 d.2	KNR 2-31 0101-02	Wykonanie chodników - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		199.5	m ²	199.500	
				RAZEM	199.500
10 d.2	KNR 2-31 0114-01	Wykonanie chodników - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		199.5	m ²	199.500	
				RAZEM	199.500
11 d.2	KNR 2-31 0105-05	Wykonanie chodników - Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		199.5	m ²	199.500	
				RAZEM	199.500
12 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		199.5	m ²	199.500	
				RAZEM	199.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania			
13 d.3	KNR 2-01 0119-03	Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.9	km km	 0.900	
				RAZEM	0.900
14 d.3	KNR 2-01 0701-0301 analogia	Wykopy pod instalację nawadniania automatycznego - Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
15 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12.6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
16 d.3	KNR-W 2-15 0112-02	Układanie rur PE w wykonanych wykopach - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm 450	m m	 450.000	
				RAZEM	450.000
17 d.3	KNR-W 2-18 0113-01	Sieci wodociągowe - kształtki PE o średnicy 25 mm 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
18 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elektrozworów sterujących 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
20 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż studzienek zaworowych 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zraszaczy rotacyjnych i turbinowych 32	szt szt	 32.000	
				RAZEM	32.000
22 d.3	KNNR 5 0212-01 analogia	Przewody sterownicze układane w gruncie 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
23 d.3	KNR 13-25 0105-03	Dostawa i montaż sterownika nawadniania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż - rozłożenie linii kroplujących kompensacyjnych na klombach, umocowanie szpilkami w gruncie 800	m m	 800.000	
				RAZEM	800.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	KNR 5-08 0404-01	Dostawa i montaż skrzynki rozdzielczej wraz z wykonaniem fundamentu - miejsce montażu sterownika nawadniania oraz zabezpieczeń instalacji dla pompy studziennej oraz instalacji nawadniania automatycznego 1	szt. szt.	1.000	1.000
26 d.3	KNR 2-28 0103-01	Pompy głębinowe o ciężarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie na głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 50 mm 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
27 d.3	KNR 5-14 0408-01 analogia	Montaż zabezpieczeń elektrycznych dla instalacji automatycznego nawadniania oraz oprzyrządowania studni głębinowej 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
28 d.3	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 16.2	m ³ m ³	16.200	16.200
4		Montaż oświetlenia w ogrodzie			
29 d.4	KNR 5 1008-01 analogia	Montaż halogenów kierunkowych - Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia 16	kpl. kpl.	16.000	16.000
30 d.4	KNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 23	kpl. kpl.	23.000	23.000
31 d.4	KNR 2-01 0701-0301	Prowadzenie kabli pod oświetlenie ogrodu - Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 245	m m	245.000	245.000
5		Wykonanie nasadzeń drzew krzewów i bylin			
32 d.5	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m ² 356	m ² m ²	356.000	356.000
33 d.5	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 333	szt. szt.	333.000	333.000
6		Mała architektura - ławki i leżaki			
34 d.6	KNR 2-01 0312-03	Wykonanie stóp fundamentowych - umocowanie ławek i leżaków 40	dół. dół.	40.000	40.000
35 d.6	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż ławek ogrodowych 10	m m	10.000	10.000
36 d.6	KNR 2-21 0601-03 analogia	Wykonanie paleniska kamiennego 1.5	m ³ m ³	1.500	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.500